## Reporte Proyecto de Líneas de Transmisión

Código Proyecto	11
Proyecto	aaa
Valor Total Proyecto	USD 3,980,688.54

## Datos de Entrada Unidades Constructivas

									Tensión	Longitud	
Código			Des	cripción				Tipo Línea	Servicio		(km)
UUCC L 01	Autoso	oortadas reticuladas					Lí	neas Aéreas	230 kV	10	.00000
		Long. Transporte Long. Transporte Conductores					Hilos de				
		Conductor		Extr (km)	Nac (km)	por Fa	ase	Configuración	n Guarda		Altura
	AAAC FLIN	IT 740,8 MCM (230	ςV)	130.00	200.00	2	2 simple terna ?1 OPGW		V 5	00.00	
			Estructura	Estructura	Estructura	Estruc	tura	Terreno	Terreno	Terreno	
Revista		Pararrayos	Paso Cant.	Paso Peso	Amarre Cant.	Amarre	Peso	Firme (%)	Intermedio (%)	Blando (%	6)
Revista La	Paz	No	2.00	9.76	2.00	16.4	9	80.00	19.00	1.00	
Terreno					Terreno	Terreno		Terreno	Zona	Т	ipo
Sumergido (%)	Malez (	%) Matorral (%	Forestación (%)	Bosque (%)	Plano (%)	Ondulado (S	%)	Cerros (%)	Protegida	Estr	uctura
0.00	95.00	5.00	0.00	0.00	50.00	30.00		20.00	Sin Proteger	Autosoporta	ada reticulada
Nivel					-			-	-		

			Tensión	Longitud	
Código	Descripción		Tipo Línea	Servicio	(km)
UUCC L 10	Columnas tubulares de acero, en doble terna incompleta		Líneas Aéreas	115 kV	1.00000
	Long, Transporte Long, Transporte	Conduct	tores	Hilos de	

					Long. Transporte	Long. Transport	e Conductores		Hilos de	<del>)</del>		
	Conductor		Extr (km)	Nac (km)	por Fase	Configuración	n Guarda		Altura			
	AAAC FLIN	NT 740,	,8 MCM (115 k'	/)	662.00	30.00	2	doble terna	2 OPGW		1000.00	ວ
				Estructura	Estructura	Estructura	Estructura	Terreno	Terreno	Те	rreno	
Revista	3	Pa	rarrayos	Paso Cant.	Paso Peso	Amarre Cant.	Amarre Peso	Firme (%)	Intermedio (%)	Blar	ndo (%)	
Revista Santa	a Cruz		No	16.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	10	00.00	
Terreno						Terreno	Terreno	Terreno	Zona		Tipo	
Sumergido (%)	Malez (	(%)	Matorral (%)	Forestación (%)	Bosque (%)	Plano (%)	Ondulado (%)	Cerros (%)	Protegida		Estructura	a
0.00	100.0	0	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Sin Proteger	С	olumna tubi	ular

Nivel
Contaminación
a- Very light

Contaminación a- Very light

**Resumen Unidades Constructivas** 

						Tensión	
Código		Descr	ipción		Tipo Línea	Servicio	
UUCC L 01	Autosoportadas reticuladas				Líneas Aéreas	230 kV	
		Obra			Administración	Supervicion	Costos
DDP	Montaje	Civil	Ingeniería	Inspección	Ejecución	de Obra	Financieros
162,209.0	39,009.97	33,422.12	4,660.00	0.00	58,265.59	16,469.06	21,574.26
Costos Aspectos	Costos Aspectos	Costo Total	Costo Total				
Ambientales	Prediales	UC (USD/km)	UC (USD)				
6,712	20 11,250.00	353,572.21	3,535,722.1	0			

						Tensión	
Código		Descri	pción		Tipo Línea	Servicio	
UUCC L 10	Columnas tubulares de acero, en doble terna incompleta			Líneas Aéreas	115 kV		
		Obra			Administración	Supervicion	Costos
DDP	Montaje	Civil	Ingeniería	Inspección	Ejecución	de Obra	Financieros
147,085.41	31,917.59	120,370.50	5,178.67	0.00	75,947.42	21,231.33	27,598.91
Costos Aspectos	Costos Aspectos	Costo Total	Costo Total				
Ambientales	Prediales	UC (USD/km)	UC (USD)				
8,586.6	0 7,050.00	444,966.44	444,966.44				

## **Detalle Unidades Constructivas**

Código		Descripción	Tipo Línea	Tensión Servicio
UUCC L 01	Autosoportadas reticuladas		Líneas Aéreas	230 kV
Longitud	Costo Total UC (USD)			
10.00000	3,535,722.10			

			Equ	uipos y Materiale	es					
			C. Uni.	C. Total	C. Uni.	C. Total	Peso. Uni.	Peso. Total	Peso. Uni.	Peso. Total
Descripción	Und.	Cant.	Ext	Ext	Nac	Nac	Ext	Ext	Nac	Nac
Conductor	km	6.18	6,178.96	38,185.97	0.00	0.00	1.03	6.37	0.00	0.00
Separadores	un	60.00	36.49	2,189.40	0.00	0.00	0.01	0.36	0.00	0.00
Cable guarda OPGW 24 fibras	km	1.03	2,588.08	2,665.72	0.00	0.00	0.55	0.57	0.00	0.00
Caja de empalme OPGW	un	0.00	126.09	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
Cable guarda acero 3/8"	km	0.00	589.83	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
Pararrayos	un	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sistema de puesta a tierra (indicativo)	m	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peso de estructuras	Ton	32.98	2,130.00	70,247.40	0.00	0.00	1.00	32.98	0.00	0.00
Peso de estructuras	Ton	19.52	2,130.00	41,577.60	0.00	0.00	1.00	19.52	0.00	0.00
Suministro	un	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suministro	un	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cadena de aisladores (cantidad indicativa)	gl	20.68	16.31	337.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cadena de aisladores (cantidad indicativa)	gl	1.60	343.22	549.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Obr	a Civil			
Descripción	Cant.	C. Uni.	C. Total.	Peso. Uni.	Peso. Total
Firme - Suspensión - Grilla	1.28	5,467.25	6,998.08	1.20	1.54
Firme - Suspensión - Zapata	0.32	6,561.34	2,099.63	17.74	5.68
Firme - Suspensión - Pilote	0.00	9,660.59	0.00	31.83	0.00
Firme - Amarre - Grilla	1.28	7,351.79	9,410.29	1.59	2.04
Firme - Amarre - Zapata	0.32	17,344.84	5,550.35	47.80	15.30
Firme - Amarre - Pilote	0.00	15,029.44	0.00	51.76	0.00
Intermedio - Suspensión - Grilla	0.15	6,431.90	977.65	1.41	0.21
Intermedio - Suspensión - Zapata	0.23	7,719.12	1,759.96	20.88	4.76
Intermedio - Suspensión - Pilote	0.00	11,364.44	0.00	37.45	0.00
Intermedio - Amarre - Grilla	0.15	8,649.23	1,314.68	1.87	0.28
Intermedio - Amarre - Zapata	0.23	20,402.86	4,651.85	56.22	12.82
Intermedio - Amarre - Pilote	0.00	17,683.94	0.00	60.91	0.00
Blando - Suspensión - Grilla	0.00	7,396.56	0.00	1.63	0.00
Blando - Suspensión - Zapata	0.01	8,876.93	71.02	24.01	0.19
Blando - Suspensión - Pilote	0.01	13,068.29	156.82	43.06	0.52
Blando - Amarre - Grilla	0.00	9,946.57	0.00	2.15	0.00

Blando - Amarre - Zapata	0.01	23,465.70	187.73	64.67	0.52
Blando - Amarre - Pilote	0.01	20,338.45	244.06	70.05	0.84
Sumergido - Suspensión - Grilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sumergido - Suspensión - Zapata	0.00	16,173.99	0.00	44.61	0.00
Sumergido - Suspensión - Pilote	0.00	37,957.79	0.00	136.42	0.00
Sumergido - Amarre - Grilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sumergido - Amarre - Zapata	0.00	35,518.75	0.00	97.88	0.00
Sumergido - Amarre - Pilote	0.00	47,392.70	0.00	158.62	0.00

	Monta	je		
Descripción	Und.	Cant.	C. Uni.	C. Total
Conductor	km	3.09	1,501.65	4,640.10
Separadores	un	60.00	20.78	1,246.80
Cable guarda OPGW 24 fibras	km	1.03	1,937.45	1,995.57
Cable guarda acero 3/8"	km	0.00	1,394.97	0.00
Pararrayos	un	0.00	51.07	0.00
Sistema de puesta a tierra (indicativo)	m	30.00	10.91	327.30
Peso de estructuras	Ton	32.98	523.80	17,274.92
Suministro	un	2.00	675.43	1,350.86
Peso de estructuras	Ton	19.52	523.80	10,224.58
Suministro	un	2.00	483.97	967.94

	Gastos del Co	ontratista		
Descripción	Und.	Costo Base	Cant./Porc.	C. Total
Gravamen Aduanero	pu	162,209.02	10.00	16,220.90
Gastos Aduaneros	pu	162,209.02	2.00	3,244.18
ITF		162,209.02	0.30	486.63
Transporte Extranjero	Ton-km	7,772.95	0.60	4,663.77
Transporte Nacional	Ton-km	8,938.90	0.60	5,363.34
Accesos	km	0.15	5,000.00	750.00
Topografía	km	1.00	1,100.00	1,100.00
Estudios de Suelo y Medidas de Resistividad	Estructuras	4.00	215.00	860.00
Limpieza y Roce	HA	2.70	1,050.00	2,835.00

Otros Gastos y Resumen General							
Descripción	Und.	Costo Base	Cant./Porc.	C. Total			
Ingeniería	km	1.00	2,700.00	2,700.00			
Instalación de Faenas y Movilización del Personal		107,955.91	1.50	1,619.34			
Supervisión E Interventoría		274,484.26	6.00	16,469.06			
Pruebas y Puesta en Servicio		162,209.02	5.00	8,110.45			
Boleta Bancaria de Seriedad de la Oferta		299,063.77	0.01	35.89			
Derecho de Licencia		299,063.77	0.10	299.06			

Boleta Bancaria de Cumplimiento		299,063.77	0.12	358.88
Seguros		299,757.60	0.25	749.39
Utilidades del Contratista		64,422.66	10.00	6,442.27
Administración		64,422.66	5.00	3,221.13
Imprevistos		64,422.66	6.00	3,865.36
Gastos Financieros		314,035.75	6.87	21,574.26
Total Otros Gastos		0.00	0.00	65,445.08
Total General (USD)		0.00	0.00	335,610.01
Costo por km (USD)		0.00	0.00	335,610.01
Aspectos Ambientales		335,610.01	2.00	6,712.20
Aspectos Prediales	km	1.00	11,250.00	11,250.00

Código	Descripción	Tipo Línea	Tensión Servicio
UUCC L 10	Columnas tubulares de acero, en doble terna incompleta	Líneas Aéreas	115 kV
Longitud	Costo Total UC (USD)		

1.00000

444,966.44

Equipos y Materiales										
			C. Uni.	C. Total	C. Uni.	C. Total	Peso. Uni.	Peso. Total	Peso. Uni.	Peso. Total
Descripción	Und.	Cant.	Ext	Ext	Nac	Nac	Ext	Ext	Nac	Nac
Conductor	km	17.67	6,178.96	109,211.88	0.00	0.00	1.03	18.21	0.00	0.00
Separadores	un	171.60	36.49	6,261.68	0.00	0.00	0.01	1.03	0.00	0.00
Cable guarda OPGW 24 fibras	km	5.89	2,588.08	15,247.93	0.00	0.00	0.55	3.24	0.00	0.00
Caja de empalme OPGW	un	0.00	126.09	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
Cable guarda acero 3/8"	km	0.00	589.83	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
Pararrayos	un	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sistema de puesta a tierra (indicativo)	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peso de estructuras	Ton	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Peso de estructuras	Ton	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Suministro	un	5.00	18,959.98	94,799.90	0.00	0.00	7.34	36.72	0.00	0.00
Suministro	un	16.00	11,119.88	177,918.08	0.00	0.00	4.31	69.04	0.00	0.00
Cadena de aisladores (cantidad indicativa)	gl	1.00	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cadena de aisladores (cantidad indicativa)	gl	1.00	282.85	282.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obra Civil								
Descripción	Cant.	C. Uni.	C. Total.	Peso. Uni.	Peso. Total			
Firme - Suspensión - Pilote	0.00	11,261.16	0.00	41.41	0.00			
Firme - Amarre - Pilote	0.00	14,862.57	0.00	49.21	0.00			
Intermedio - Suspensión - Pilote	0.00	13,247.67	0.00	48.71	0.00			
Intermedio - Amarre - Pilote	0.00	17,483.21	0.00	57.88	0.00			
Blando - Suspensión - Pilote	16.00	15,233.77	243,740.32	56.01	896.14			
Blando - Amarre - Pilote	5.00	20,103.86	100,519.30	66.55	332.77			
Sumergido - Suspensión - Pilote	0.00	18,349.79	0.00	67.50	0.00			
Sumergido - Amarre - Pilote	0.00	28,187.18	0.00	93.47	0.00			

Montaje								
Descripción	Und.	Cant.	C. Uni.	C. Total				
Conductor	km	8.84	1,501.65	13,270.68				
Separadores	un	171.60	20.78	3,565.85				
Cable guarda OPGW 24 fibras	km	5.89	1,937.45	11,414.68				
Cable guarda acero 3/8"	km	0.00	1,394.97	0.00				
Pararrayos	un	0.00	51.07	0.00				
Sistema de puesta a tierra (indicativo)	m	0.00	10.91	0.00				
Peso de estructuras	Ton	0.00	0.00	0.00				

Suministro	un	5.00	4,287.71	21,438.55
Peso de estructuras	Ton	0.00	0.00	0.00
Suministro	un	16.00	2,599.66	41,594.56

Gastos del Contratista								
Descripción	Und.	Costo Base	Cant./Porc.	C. Total				
Gravamen Aduanero	pu	420,664.28	10.00	42,066.43				
Gastos Aduaneros	pu	420,664.28	2.00	8,413.29				
ITF		420,664.28	0.30	1,261.99				
Transporte Extranjero	Ton-km	84,888.20	0.60	50,932.92				
Transporte Nacional	Ton-km	36,867.18	0.60	22,120.31				
Accesos	km	0.43	5,000.00	2,145.00				
Topografía	km	2.86	1,100.00	3,146.00				
Estudios de Suelo y Medidas de Resistividad	Estructuras	21.00	215.00	4,515.00				
Limpieza y Roce	HA	5.43	1,000.00	5,434.00				

Otros Gastos y Resumen General							
Descripción	Und.	Costo Base	Cant./Porc.	C. Total			
Ingeniería	km	2.86	2,500.00	7,150.00			
Instalación de Faenas y Movilización del Personal		575,578.88	1.50	8,633.68			
Supervisión E Interventoría		1,012,026.84	6.00	60,721.61			
Pruebas y Puesta en Servicio		420,664.28	5.00	21,033.21			
Boleta Bancaria de Seriedad de la Oferta		1,093,781.67	0.01	131.25			
Derecho de Licencia		1,093,781.67	0.10	1,093.78			
Boleta Bancaria de Cumplimiento		1,093,781.67	0.12	1,312.54			
Seguros		1,096,319.24	0.25	2,740.80			
Utilidades del Contratista		237,573.44	10.00	23,757.34			
Administración		237,573.44	5.00	11,878.67			
Imprevistos		237,573.44	6.00	14,254.41			
Gastos Financieros		1,148,950.46	6.87	78,932.90			
Total Otros Gastos		0.00	0.00	231,640.20			
Total General (USD)		0.00	0.00	1,227,883.36			
Costo por km (USD)		0.00	0.00	429,329.84			
Aspectos Ambientales		1,227,883.36	2.00	24,557.67			
Aspectos Prediales	km	2.86	7,050.00	20,163.00			