Reporte Proyecto de Líneas de Transmisión

Código Proyecto	01235
Proyecto	AL
Valor Total Proyecto	USD 3,937,641.82

Datos de Entrada Unidades Constructivas

										Tensión		Longitud	d
Código				Des	cripción				Tipo Línea	Servicio		(km)	
UUCC L 02	Colum	nas tub	ulares de acer	, autosoportadas				Lí	neas Aéreas	230 kV		6.69000)
			Long. Transporte	Long. Transporte	Conduc	tores		Hilos de	•				
		Cond	uctor		Extr (km)	Nac (km)	por Fa	ase	Configuración	Guarda		Altura	
	ACSR R	AIL 954	MCM (230 kV		30.00	662.00	1		simple terna	1 OPGW + 1	Acero	1000.00)
				Estructura	Estructura	Estructura	Estruc	tura	Terreno	Terreno	Те	rreno	
Revista		Pa	rarrayos	Paso Cant.	Paso Peso	Amarre Cant.	Amarre	Peso	Firme (%)	Intermedio (%)	Blan	ndo (%)	
Revista Santa	Cruz		No	34.00	0.00	11.00	0.00)	0.00	0.00	10	00.00	
Terreno						Terreno	Terreno		Terreno	Zona		Tipo	
Sumergido (%)	Malez	(%)	Matorral (%)	Forestación (%)	Bosque (%)	Plano (%)	Ondulado (%)	Cerros (%)	Protegida		Estructura	1
0.00	100.0	00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		0.00	Sin Proteger	С	olumna tubu	ılar
Nivel			-			-	-			-		-	
Contaminación	1												

CódigoDescripciónTipo LíneaServicio(km)UUCC L 07Línea corta (Acometidas) Postes Hormigon ArmadoLíneas Aéreas115 kV0.60000

					Long. Transporte	Long. Transport	e Conductores		Hilos de)		
Conductor		Extr (km)	Nac (km)	por Fase	Configuración	n Guarda		Altur	a			
	ACSR R	AIL 954 N	MCM (115 kV)		100.00	100.00	1	simple terna	2 OPGW	1	1000.0	00
				Estructura	Estructura	Estructura	Estructura	Terreno	Terreno	Te	rreno	1
Revista	3	Para	arrayos	Paso Cant.	Paso Peso	Amarre Cant.	Amarre Peso	Firme (%)	Intermedio (%)	Blaı	ndo (%)	i
Revista La	Paz		No	25.00	0.00	5.00	0.00	50.00	20.00	1	5.00	
Terreno						Terreno	Terreno	Terreno	Zona		Tipo	
Sumergido (%)	Malez	(%)	Matorral (%)	Forestación (%)	Bosque (%)	Plano (%)	Ondulado (%)	Cerros (%)	Protegida		Estructu	ra
15.00	50.00	0	20.00	15.00	15.00	50.00	30.00	20.00	Protegida		Postes H	Α

Nivel

a- Very light

Contaminación

a- Very light

Resumen Unidades Constructivas

						Tens	sión	
Código		Descri	pción		Tipo Línea	Serv	icio	
UUCC L 02	Columnas tubulares de ace	olumnas tubulares de acero, autosoportadas					kV	
		Obra			Administración	Supervicion	ı	Costos
DDP	Montaje	Civil	Ingeniería	Inspección	Ejecución	de Obra		Financieros
134,862.8	31,082.55	142,649.09	5,246.19	0.00	74,968.85	21,7	768.36	28,206.70
Costos Aspectos	Costos Aspectos	Costo Total	Costo Total					
Ambientales	Prediales	UC (USD/km)	UC (USD)					
8,775.	69 11,250.00	458,810.26	3,069,440.6	4				

						Tensión	
Código		Descri	pción		Tipo Línea	Servicio	
UUCC L 07 L	ínea corta (Acometidas) Postes Hormigon Armado				Líneas Aéreas	115 kV	
		Obra			Administración	Supervicion	Costos
DDP	Montaje	Civil	Ingeniería	Inspección	Ejecución	de Obra	Financieros
633,574.05	48,508.69	273,308.38	9,850.00	0.00	274,394.20	68,506.92	89,869.37
Costos Aspectos	Costos Aspectos	Costo Total	Costo Total		-		
Ambientales	Prediales	UC (USD/km)	UC (USD)				
41,940.3	5 7,050.00	1,447,001.97	868,201.18	3			

Detalle Unidades Constructivas

Código		Descripción	Tipo Línea	Tensión Servicio
UUCC L 02	Columnas tubulares de acero, auto	soportadas	Líneas Aéreas	230 kV
Longitud	Costo Total UC (USD)			
6.69000	3,069,440.64			

			Equ	uipos y Materiale	es					
			C. Uni.	C. Total	C. Uni.	C. Total	Peso. Uni.	Peso. Total	Peso. Uni.	Peso. Total
Descripción	Und.	Cant.	Ext	Ext	Nac	Nac	Ext	Ext	Nac	Nac
Conductor	km	20.67	8,431.56	174,298.05	0.00	0.00	1.60	33.08	0.00	0.00
Separadores	un	0.00	36.49	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
Cable guarda OPGW 24 fibras	km	6.89	2,588.08	17,833.68	0.00	0.00	0.55	3.79	0.00	0.00
Caja de empalme OPGW	un	1.00	126.09	126.09	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
Cable guarda acero 3/8"	km	6.89	589.83	4,064.34	0.00	0.00	0.41	2.83	0.00	0.00
Pararrayos	un	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sistema de puesta a tierra	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peso de estructuras	Ton	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Peso de estructuras	Ton	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Suministro	un	11.00	30,101.13	331,112.43	0.00	0.00	11.78	129.57	0.00	0.00
Suministro	un	34.00	8,297.92	282,129.28	0.00	0.00	3.04	103.33	0.00	0.00
Caneda de aisladores	gl	1.00	343.22	343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cadena de aisladores	gl	1.00	686.43	686.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Obr	a Civil			
Descripción	Cant.	C. Uni.	C. Total.	Peso. Uni.	Peso. Total
Firme - Suspensión - Pilote	0.00	14,945.05	0.00	40.24	0.00
Firme - Amarre - Pilote	0.00	17,931.94	0.00	48.28	0.00
Intermedio - Suspensión - Pilote	0.00	17,579.80	0.00	47.33	0.00
Intermedio - Amarre - Pilote	0.00	21,095.21	0.00	56.79	0.00
Blando - Suspensión - Pilote	34.00	20,219.00	687,446.00	54.44	1,850.94
Blando - Amarre - Pilote	11.00	24,261.51	266,876.61	65.32	718.55
Sumergido - Suspensión - Pilote	0.00	31,167.04	0.00	83.64	0.00
Sumergido - Amarre - Pilote	0.00	34,998.23	0.00	94.56	0.00

Montaje									
Descripción	Und.	Cant.	C. Uni.	C. Total					
Conductor	km	20.67	2,150.11	44,447.29					
Separadores	un	0.00	20.78	0.00					
Cable guarda OPGW 24 fibras	km	6.89	1,937.45	13,350.39					
Cable guarda acero 3/8"	km	6.89	1,394.97	9,612.32					
Pararrayos	un	0.00	51.07	0.00					

Sistema de puesta a tierra	m	0.00	10.91	0.00
Peso de estructuras	Ton	0.00	523.80	0.00
Suministro	un	11.00	6,641.75	73,059.25
Peso de estructuras	Ton	0.00	523.80	0.00
Suministro	un	34.00	1,984.50	67,473.00

	Gastos del Co	ontratista		
Descripción	Und.	Costo Base	Cant./Porc.	C. Total
Gravamen Aduanero	pu	902,232.26	10.00	90,223.23
Gastos Aduaneros	pu	902,232.26	2.00	18,044.65
ITF		902,232.26	0.30	2,706.70
Transporte Extranjero	Ton-km	180,464.73	0.60	108,278.84
Transporte Nacional	Ton-km	77,084.54	0.60	46,250.72
Accesos	km	5.02	5,000.00	25,087.50
Topografía	km	6.69	1,100.00	7,359.00
Estudios de Suelo y Medidas de Resistividad	Estructuras	45.00	215.00	9,675.00
Limpieza y Roce	HA	14.72	1,000.00	14,718.00

Ot	ros Gastos y Res	sumen General		
Descripción	Und.	Costo Base	Cant./Porc.	C. Total
Ingeniería	km	6.69	2,700.00	18,063.00
Instalación de Faenas y Movilización del Personal		1,484,608.31	1.50	22,269.12
Supervisión E Interventoría		2,427,172.69	6.00	145,630.36
Pruebas y Puesta en Servicio		902,232.26	5.00	45,111.61
Boleta Bancaria de Seriedad de la Oferta		2,617,914.67	0.01	314.15
Derecho de Licencia		2,617,914.67	0.10	2,617.91
Boleta Bancaria de Cumplimiento		2,617,914.67	0.12	3,141.50
Seguros		2,623,988.23	0.25	6,559.97
Utilidades del Contratista		553,417.73	10.00	55,341.77
Administración		553,417.73	5.00	27,670.89
Imprevistos		553,417.73	6.00	33,205.06
Gastos Financieros		2,746,765.92	6.87	188,702.82
Total Otros Gastos		0.00	0.00	548,628.17
Total General (USD)		0.00	0.00	2,935,468.74
Costo por km (USD)		0.00	0.00	438,784.57
Aspectos Ambientales		2,935,468.74	2.00	58,709.37
Aspectos Prediales	km	6.69	11,250.00	75,262.50

Código		Descripción	Tipo Línea	Tensión Servicio
UUCC L 07	Línea corta (Acometidas) Postes Hormigon Armado		Líneas Aéreas	115 kV
Longitud	Costo Total UC (USD)			_

0.60000

868,201.18

Equipos y Materiales										
				C. Total	C. Uni.	C. Total	Peso. Uni.	Peso. Total	Peso. Uni.	Peso. Total
Descripción	Und.	Cant.	Ext	Ext	Nac	Nac	Ext	Ext	Nac	Nac
Conductor	km	1.85	8,431.56	15,632.11	0.00	0.00	1.60	2.97	0.00	0.00
Separadores	un	0.00	36.49	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
Cable guarda OPGW 24 fibras	km	1.24	2,588.08	3,198.87	0.00	0.00	0.55	0.68	0.00	0.00
Caja de empalme OPGW	un	0.00	126.09	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
Cable guarda acero 3/8"	km	0.00	589.83	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
Pararrayos	un	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sistema de puesta a tierra	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peso de estructuras	Ton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Suministro	un	5.00	22,557.34	112,786.70	0.00	0.00	17.29	86.44	0.00	0.00
Peso de estructuras	Ton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Suministro	un	25.00	9,697.83	242,445.75	0.00	0.00	6.88	171.93	0.00	0.00
Caneda de aisladores	gl	1.00	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cadena de aisladores	gl	1.00	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obra Civil								
Descripción	Cant.	C. Uni.	C. Total.	Peso. Uni.	Peso. Total			
Firme - Suspensión - Pilote	12.50	3,935.60	49,195.00	12.21	152.58			
Firme - Amarre - Pilote	2.50	7,695.98	19,239.95	23.86	59.66			
Intermedio - Suspensión - Pilote	5.00	4,628.75	23,143.75	14.35	71.77			
Intermedio - Amarre - Pilote	1.00	9,055.21	9,055.21	28.08	28.08			
Blando - Suspensión - Pilote	3.75	5,321.90	19,957.13	16.50	61.88			
Blando - Amarre - Pilote	0.75	10,414.43	7,810.82	32.30	24.23			
Sumergido - Suspensión - Pilote	3.75	7,091.99	26,594.96	22.02	82.57			
Sumergido - Amarre - Pilote	0.75	11,984.25	8,988.19	37.17	27.88			

Montaje								
Descripción	Und.	Cant.	C. Uni.	C. Total				
Conductor	km	1.85	1,505.84	2,791.83				
Separadores	un	0.00	20.78	0.00				
Cable guarda OPGW 24 fibras	km	1.24	1,937.45	2,394.69				
Cable guarda acero 3/8"	km	0.00	1,394.97	0.00				
Pararrayos	un	0.00	51.07	0.00				
Sistema de puesta a tierra	m	0.00	10.91	0.00				
Peso de estructuras	Ton	0.00	0.00	0.00				

Suministro	un	5.00	1,265.59	6,327.95
Peso de estructuras	Ton	0.00	0.00	0.00
Suministro	un	25.00	703.63	17,590.75

Gastos del Contratista								
Descripción	Und.	Costo Base	Cant./Porc.	C. Total				
Gravamen Aduanero	pu	380,144.43	10.00	38,014.44				
Gastos Aduaneros	pu	380,144.43	2.00	7,602.89				
ITF		380,144.43	0.30	1,140.43				
Transporte Extranjero	Ton-km	26,201.83	0.60	15,721.10				
Transporte Nacional	Ton-km	50,863.94	0.60	30,518.36				
Accesos	km	0.45	5,000.00	2,250.00				
Topografía	km	1.00	900.00	900.00				
Estudios de Suelo y Medidas de Resistividad	Estructuras	30.00	215.00	6,450.00				
Limpieza y Roce	HA	1.08	2,100.00	2,268.00				

Otros Gastos y Resumen General							
Descripción	Und.	Costo Base	Cant./Porc.	C. Total			
Ingeniería	km	1.00	2,500.00	2,500.00			
Instalación de Faenas y Movilización del Personal		297,955.47	1.50	4,469.33			
Supervisión E Interventoría		685,069.24	6.00	41,104.15			
Pruebas y Puesta en Servicio		380,144.43	5.00	19,007.22			
Boleta Bancaria de Seriedad de la Oferta		745,180.61	0.01	89.42			
Derecho de Licencia		745,180.61	0.10	745.18			
Boleta Bancaria de Cumplimiento		745,180.61	0.12	894.22			
Seguros		746,909.43	0.25	1,867.27			
Utilidades del Contratista		171,945.94	10.00	17,194.59			
Administración		171,945.94	5.00	8,597.30			
Imprevistos		171,945.94	6.00	10,316.76			
Gastos Financieros		784,885.35	6.87	53,921.62			
Total Otros Gastos		0.00	0.00	160,707.07			
Total General (USD)		0.00	0.00	838,806.97			
Costo por km (USD)		0.00	0.00	1,398,011.62			
Aspectos Ambientales		838,806.97	3.00	25,164.21			
Aspectos Prediales	km	0.60	7,050.00	4,230.00			