## Reporte Proyecto de Líneas de Transmisión

Código Proyecto	xx2
Proyecto	ensayo 2
Valor Total Proyecto	USD 12,149,513.50

UC (USD/km)

242,990.27

Prediales

7,050.00

Ambientales

5,304.62

## **Resumen Unidades Constructivas**

						Tensión	Longitud
Código		Descr	ipción		Tipo Línea	Servicio	(km)
UUCC L 01	Autosoportadas reticuladas			Líneas Aéreas	115 kV	50.00000	
		Obra			Administración	Supervicion	Costos
DDP	Montaje	Civil	Ingeniería	Inspección	Ejecución	de Obra	Financieros
101,586.	73 16,683.41	13,247.99	3,944.00	1,250.00	71,908.46	9,934.35	12,080.71
Costos Aspectos	Costos Aspectos	Costo Total	Costo Total			-	

UC (USD)

12,149,513.50

## **Detalle Unidades Constructivas**

Código		Descripción	Tipo Línea	Tensión Servicio
UUCC L 01	Autosoportadas reticuladas		Líneas Aéreas	115 kV
Longitud	Costo Total UC (USD)			
50.00000	12,149,513.50			

	Equipos y Materiales											
	C. Uni. C. Total C. Uni. C. Total Peso. Uni.							Peso. Total	Peso. Uni.	Peso. Total		
Descripción	Und.	Cant.	Ext	Ext	Nac	Nac	Ext	Ext	Nac	Nac		
Conductor	km	309.00	6,298.70	1,946,298.30	0.00	0.00	1.24	383.16	0.00	0.00		
Separadores	un	3,000.00	36.48	109,440.00	0.00	0.00	0.01	30.00	0.00	0.00		
Cable guarda OPGW 24 fibras	km	25.75	2,492.18	64,173.64	0.00	0.00	0.55	14.16	0.00	0.00		
Caja de empalme OPGW	un	5.00	121.42	607.10	0.00	0.00	0.01	0.05	0.00	0.00		
Cable guarda acero 3/8"	km	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00		
Pararrayos	un	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sistema de puesta a tierra	m	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Caneda de aisladores	gl	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Peso de estructuras	Ton	20.00	0.00	0.00	2,130.00	42,600.00	0.00	0.00	1.00	20.00		
Suministro	un	10.00	1,866.42	18,664.20	139.20	1,392.00	37.30	373.00	0.00	0.00		
Cadena de aisladores	gl	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Peso de estructuras	Ton	150.00	0.00	0.00	2,130.00	319,500.00	0.00	0.00	1.00	150.00		
Suministro	un	30.00	1,093.90	32,817.00	139.20	4,176.00	37.25	1,117.50	0.00	0.00		

Obra Civil							
Descripción	Cant.	C. Uni.	C. Total.	Peso. Uni.	Peso. Total		
Firme - Suspensión - Grilla	9.00	5,309.58	47,786.22	1.13	10.21		
Firme - Suspensión - Zapata	7.20	5,270.12	37,944.86	2.28	16.45		
Firme - Suspensión - Pilote	1.80	9,062.47	16,312.45	4.98	8.96		
Firme - Amarre - Grilla	3.00	6,753.89	20,261.67	1.39	4.16		
Firme - Amarre - Zapata	2.40	11,695.77	28,069.85	4.72	11.34		
Firme - Amarre - Pilote	0.60	12,866.96	7,720.18	7.00	4.20		
Intermedio - Suspensión - Grilla	1.50	6,246.66	9,369.99	1.33	2.00		
Intermedio - Suspensión - Zapata	1.20	6,202.20	7,442.64	2.69	3.23		
Intermedio - Suspensión - Pilote	0.30	10,659.13	3,197.74	5.86	1.76		
Intermedio - Amarre - Grilla	0.50	7,945.93	3,972.97	1.63	0.82		
Intermedio - Amarre - Zapata	0.40	13,758.84	5,503.54	5.56	2.22		
Intermedio - Amarre - Pilote	0.10	15,135.98	1,513.60	8.23	0.82		
Blando - Suspensión - Grilla	3.00	7,183.75	21,551.25	1.53	4.60		
Blando - Suspensión - Zapata	2.40	7,134.32	17,122.37	3.09	7.43		
Blando - Suspensión - Pilote	0.60	12,256.90	7,354.14	6.73	4.04		
Blando - Amarre - Grilla	1.00	9,137.97	9,137.97	1.88	1.88		

Blando - Amarre - Zapata	0.80	15,826.47	12,661.18	6.39	5.11
Blando - Amarre - Pilote	0.20	17,409.08	3,481.82	9.47	1.89
Sumergido - Suspensión - Grilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sumergido - Suspensión - Zapata	2.70	14,299.35	38,608.25	6.09	16.44
Sumergido - Suspensión - Pilote	0.30	17,605.12	5,281.54	9.68	2.90
Sumergido - Amarre - Grilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sumergido - Amarre - Zapata	0.90	25,515.28	22,963.75	10.35	9.32
Sumergido - Amarre - Pilote	0.10	39,416.76	3,941.68	21.45	2.14

Montaje								
Descripción	Und.	Cant.	C. Uni.	C. Total				
Conductor	km	77.25	1,840.37	142,168.58				
Separadores	un	3,000.00	20.78	62,340.00				
Cable guarda OPGW 24 fibras	km	25.75	1,937.45	49,889.34				
Cable guarda acero 3/8"	km	0.00	1,394.97	0.00				
Pararrayos	un	0.00	51.07	0.00				
Sistema de puesta a tierra	m	120.00	10.91	1,309.20				
Peso de estructuras	Ton	20.00	523.80	10,476.00				
Suministro	un	10.00	675.43	6,754.30				
Peso de estructuras	Ton	150.00	523.80	78,570.00				
Suministro	un	30.00	483.97	14,519.10				

Gastos del Contratista								
Descripción	Und.	Costo Base	Cant./Porc.	C. Total				
Gravamen Aduanero	pu	2,172,000.24	10.00	217,200.02				
Gastos Aduaneros	pu	2,172,000.24	2.00	43,440.00				
ITF		2,172,000.24	0.30	6,516.00				
Transporte Extranjero	Ton-km	101,989.86	0.60	61,193.91				
Transporte Nacional	Ton-km	14,596.23	0.60	8,757.74				
Accesos	km	18.75	5,000.00	93,750.00				
Topografía	km	25.00	1,100.00	27,500.00				
Estudios de Suelo y Medidas de Resistividad	Estructuras	40.00	215.00	8,600.00				
Limpieza y Roce	HA	117.50	2,500.00	293,750.00				

Otros Gastos y Resumen General								
Descripción	Und.	Costo Base	Cant./Porc.	C. Total				
Ingeniería	km	25.00	2,500.00	62,500.00				
Instalación de Faenas y Movilización del Personal		1,876,660.65	1.50	28,149.91				
Supervisión E Interventoría		4,139,310.80	6.00	248,358.65				
Inspección		62,500.00	50.00	31,250.00				
Pruebas y Puesta en Servicio		2,539,668.24	5.00	126,983.41				
Boleta Bancaria de Seriedad de la Oferta		4,545,902.86	0.05	2,272.95				

Derecho de Licencia		4,545,902.86	0.10	4,545.90
Boleta Bancaria de Cumplimiento		4,545,902.86	1.25	56,823.79
Seguros		4,609,545.50	0.25	11,523.86
Utilidades del Contratista		4,545,902.86	10.00	454,590.29
Impuesto Utilidades del Contratista		454,590.29	25.00	113,647.57
Gastos Financieros		5,189,307.22	5.82	302,017.68
Total Otros Gastos		0.00	0.00	1,442,664.01
Total		0.00	0.00	5,491,324.90
Imprevistos		5,491,324.90	5.00	274,566.25
Total General (USD)		0.00	0.00	5,765,891.15
Costo por km (USD)		0.00	0.00	230,635.65
Aspectos Ambientales		5,765,891.15	2.30	132,615.50
Aspectos Prediales	km	25.00	7,050.00	176,250.00