## Reporte Proyecto de Líneas de Transmisión

Código Proyecto	0010
Proyecto	Ejercicio Aplicativo
Valor Total Proyecto	USD 811,574.14

## Datos de Entrada Unidades Constructivas

										Tensión		Longit	ud
Código				Des	cripción				Tipo Línea	Servicio		(km)	
UUCC L 05	Línea	corta (Acc	ometidas) tori	es Autosoportadas r	reticuladas			Lí	neas Aéreas	115 kV		0.7000	00
					Long. Transporte	Long. Transporte	Conduc	tores		Hilos de	9		
		Conduc	ctor		Extr (km)	Nac (km)	por Fa	ase	Configuración	n Guarda	l	Altur	а
	ACSR SQ	UAB 605	MCM (115 k)	<b>V</b> )	450.00	50.00	2		simple terna	1 OPGW + 1	Acero	1000.0	00
				Estructura	Estructura	Estructura	Estruc	tura	Terreno	Terreno	Te	rreno	
Revista		Para	arrayos	Paso Cant.	Paso Peso	Amarre Cant.	Amarre	Peso	Firme (%)	Intermedio (%)	Blar	ndo (%)	Ī
Revista Cocha	bamba		No	1.00	5.00	2.00	7.50	)	70.00	30.00	(	0.00	
Terreno						Terreno	Terreno		Terreno	Zona		Tipo	
Sumergido (%)	Malez	(%)	Matorral (%)	Forestación (%)	Bosque (%)	Plano (%)	Ondulado (9	%)	Cerros (%)	Protegida		Estructu	ra
0.00	95.0	0	5.00	0.00	0.00	50.00	30.00		20.00	Sin Proteger	Autos	oportada r	eticulada
Nivel				_		_	_					•	
0													

Contaminación a- Very light

										Tensión		Longitu	ud
Código				Des	cripción			•	Tipo Línea	Servicio		(km)	
UUCC L 16	km - 1	subcor	nductor/fase - B	anco de ductos				Línea	as Subterráneas	115 kV		0.6000	0
					Long. Transporte	Long. Transporte	Conduc	tores		Hilos de			
		Cond	uctor		Extr (km)	Nac (km)	por Fa	ase	Configuración	Guarda		Altura	а
Cable mo	nopolar A	L 500m	m2 XLPE 76/1	32 (115 kV)	450.00	50.00	1		simple terna	No Aplica	a	1000.0	00
				Estructura	Estructura	Estructura	Estruc	tura	Terreno	Terreno	Te	erreno	
Revista		Pa	rarrayos	Paso Cant.	Paso Peso	Amarre Cant.	Amarre	Peso	Firme (%)	Intermedio (%)	Bla	ndo (%)	Ī
Revista Cochab	oamba		No	0.00	0.00	0.00	0.0	)	0.00	0.00		0.00	
Terreno						Terreno	Terreno		Terreno	Zona		Tipo	
Sumergido (%)	Malez	(%)	Matorral (%)	Forestación (%)	Bosque (%)	Plano (%)	Ondulado (	%)	Cerros (%)	Protegida		Estructur	ra
0.00	50.0	0	40.00	10.00	0.00	0.00	0.00		0.00	Sin Proteger	Е	Banco de du	ıctos
Nivel					•	-		-					

Contaminación a- Very light

## **Resumen Unidades Constructivas**

						Tensió	1
Código		Descr	ipción		Tipo Línea	Servici	
UUCC L 05	Línea corta (Acometidas) to	nea corta (Acometidas) torres Autosoportadas reticuladas					
		Obra			Administración	Supervicion	Costos
DDP	Montaje	Civil	Ingeniería	Inspección	Ejecución	de Obra	Financieros
116,006.4	8 32,517.05	33,252.23	4,045.00	0.00	34,240.12	12,275	.85 15,961.53
Costos Aspectos	Costos Aspectos	Costo Total	Costo Total				
Ambientales	Prediales	UC (USD/km)	UC (USD)				
4,965.	96 7,050.00	260,314.21	182,219.9	5			

						Tensión	
Código		Descri	pción		Tipo Línea	Servicio	
UUCC L 16	rm - 1 subconductor/fase - Banco de ductos			Líneas Subterránea	ns 115 kV		
		Obra			Administración	Supervicion	Costos
DDP	Montaje	Civil	Ingeniería	Inspección	Ejecución	de Obra	Financieros
372,337.0	74,801.49	257,842.96	12,277.00	0.00	157,952.10	80,571.91	65,662.26
Costos Aspectos	Costos Aspectos	Costo Total	Costo Total				
Ambientales	Prediales	UC (USD/km)	UC (USD)				
20,428.	90 7,050.00	1,048,923.66	629,354.20				

## **Detalle Unidades Constructivas**

Código		Descripción	Tipo Línea	Tensión Servicio
UUCC L 05	Línea corta (Acometidas) torres Au	tosoportadas reticuladas	Líneas Aéreas	115 kV
Longitud	Costo Total UC (USD)			
0.70000	182,219.95			

			Equ	uipos y Materiale	es					
			C. Uni.	C. Total	C. Uni.	C. Total	Peso. Uni.	Peso. Total	Peso. Uni.	Peso. Total
Descripción	Und.	Cant.	Ext	Ext	Nac	Nac	Ext	Ext	Nac	Nac
Conductor	km	4.33	6,541.06	28,296.63	0.00	0.00	1.24	5.36	0.00	0.00
Separadores	un	42.00	36.49	1,532.58	0.00	0.00	0.01	0.25	0.00	0.00
Cable guarda OPGW 24 fibras	km	0.72	2,588.08	1,866.01	0.00	0.00	0.55	0.40	0.00	0.00
Caja de empalme OPGW	un	0.00	126.09	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
Cable guarda acero 3/8"	km	0.72	589.83	425.27	0.00	0.00	0.41	0.29	0.00	0.00
Pararrayos	un	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sistema de puesta a tierra	m	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peso de estructuras	Ton	15.00	0.00	0.00	2,130.00	31,950.00	0.00	0.00	1.00	15.00
Peso de estructuras	Ton	5.00	0.00	0.00	2,130.00	10,650.00	0.00	0.00	1.00	5.00
Suministro	un	2.00	1,446.29	2,892.58	0.00	0.00	0.18	0.36	0.00	0.00
Suministro	un	1.00	1,000.37	1,000.37	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00
Caneda de aisladores	gl	7.05	26.32	185.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cadena de aisladores	gl	1.00	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Obr	a Civil			
Descripción	Cant.	C. Uni.	C. Total.	Peso. Uni.	Peso. Total
Sumergido - Suspensión - Pilote	0.00	17,605.12	0.00	54.14	0.00
Sumergido - Amarre - Grilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sumergido - Amarre - Zapata	0.00	25,515.28	0.00	59.64	0.00
Sumergido - Amarre - Pilote	0.00	39,416.76	0.00	119.13	0.00
Firme - Suspensión - Grilla	0.56	5,309.58	2,973.36	1.13	0.64
Firme - Suspensión - Zapata	0.14	5,270.12	737.82	13.15	1.84
Firme - Suspensión - Pilote	0.00	9,062.47	0.00	27.86	0.00
Firme - Amarre - Grilla	1.12	6,753.89	7,564.36	1.39	1.55
Firme - Amarre - Zapata	0.28	11,695.77	3,274.82	27.17	7.61
Firme - Amarre - Pilote	0.00	12,866.96	0.00	38.88	0.00
Intermedio - Suspensión - Grilla	0.12	6,246.66	749.60	1.33	0.16
Intermedio - Suspensión - Zapata	0.18	6,202.20	1,116.40	15.48	2.79
Intermedio - Suspensión - Pilote	0.00	10,659.13	0.00	32.76	0.00
Intermedio - Amarre - Grilla	0.24	7,945.93	1,907.02	1.63	0.39
Intermedio - Amarre - Zapata	0.36	13,758.84	4,953.18	31.96	11.51
Intermedio - Amarre - Pilote	0.00	15,135.98	0.00	45.73	0.00

Blando - Suspensión - Grilla	0.00	7,183.75	0.00	1.53	0.00
Blando - Suspensión - Zapata	0.00	7,134.32	0.00	17.81	0.00
Blando - Suspensión - Pilote	0.00	12,256.90	0.00	37.67	0.00
Blando - Amarre - Grilla	0.00	9,137.97	0.00	1.88	0.00
Blando - Amarre - Zapata	0.00	15,826.47	0.00	36.77	0.00
Blando - Amarre - Pilote	0.00	17,409.08	0.00	52.60	0.00
Sumergido - Suspensión - Grilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sumergido - Suspensión - Zapata	0.00	14,299.35	0.00	36.92	0.00

	Monta	je		
Descripción	Und.	Cant.	C. Uni.	C. Total
Conductor	km	2.16	1,501.65	3,248.07
Separadores	un	42.00	20.78	872.76
Cable guarda OPGW 24 fibras	km	0.72	1,937.45	1,396.90
Cable guarda acero 3/8"	km	0.72	1,394.97	1,005.77
Pararrayos	un	0.00	51.07	0.00
Sistema de puesta a tierra	m	120.00	10.91	1,309.20
Peso de estructuras	Ton	15.00	523.80	7,857.00
Suministro	un	2.00	675.43	1,350.86
Peso de estructuras	Ton	5.00	523.80	2,619.00
Suministro	un	1.00	483.97	483.97

	Gastos del Co	ontratista		
Descripción	Und.	Costo Base	Cant./Porc.	C. Total
Gravamen Aduanero	pu	38,604.53	10.00	3,860.45
Gastos Aduaneros	pu	38,604.53	2.00	772.09
ITF		38,604.53	0.30	115.81
Transporte Extranjero	Ton-km	3,070.55	0.60	1,842.33
Transporte Nacional	Ton-km	2,324.02	0.60	1,394.41
Accesos	km	0.11	5,000.00	525.00
Topografía	km	1.00	900.00	900.00
Estudios de Suelo y Medidas de Resistividad	Estructuras	3.00	215.00	645.00
Limpieza y Roce	HA	1.82	1,050.00	1,911.00

Otros Gastos y Resumen General									
Descripción	Und.	Costo Base	Cant./Porc.	C. Total					
Ingeniería	km	1.00	2,500.00	2,500.00					
Instalación de Faenas y Movilización del Personal		100,604.59	1.50	1,509.07					
Supervisión E Interventoría		143,218.20	6.00	8,593.09					
Pruebas y Puesta en Servicio		81,204.53	5.00	4,060.23					
Boleta Bancaria de Seriedad de la Oferta		155,871.51	0.01	18.70					
Derecho de Licencia		155,871.51	0.10	155.87					

Boleta Bancaria de Cumplimiento		155,871.51	0.12	187.05
Seguros		156,233.14	0.25	390.58
Utilidades del Contratista		28,628.49	10.00	2,862.85
Administración		28,628.49	5.00	1,431.42
Imprevistos		28,628.49	6.00	1,717.71
Gastos Financieros		162,635.70	6.87	11,173.07
Total Otros Gastos		0.00	0.00	34,599.65
Total General (USD)		0.00	0.00	173,808.77
Costo por km (USD)		0.00	0.00	248,298.25
Aspectos Ambientales		173,808.77	2.00	3,476.18
Aspectos Prediales	km	0.70	7,050.00	4,935.00

Código		Descripción	Tipo Línea	Tensión Servicio
UUCC L 16	km - 1 subconductor/fase - Banco o	e ductos	Líneas Subterráneas	115 kV
Longitud	Costo Total UC (USD)			
0.60000	629,354.20			

Equipos y Materiales										
			C. Uni.	C. Total	C. Uni.	C. Total	Peso. Uni.	Peso. Total	Peso. Uni.	Peso. Total
Descripción	Und.	Cant.	Ext	Ext	Nac	Nac	Ext	Ext	Nac	Nac
Conductor	km	1.85	76,406.20	141,657.09	0.00	0.00	11.92	22.10	0.00	0.00
Terminales tipo exterior	un	3.00	8,052.32	24,156.96	0.00	0.00	0.10	0.31	0.00	0.00
Terminales tipo GIS	un	3.00	6,348.78	19,046.34	0.00	0.00	0.05	0.15	0.00	0.00
Separadores ductos	un	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cable de fibra óptica 48 fibras	km	2.47	2,846.89	7,037.51	0.00	0.00	0.55	1.36	0.00	0.00
Soporte separador cable fibra óptica	un	240.00	4.50	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00
Caja de empalme fibra óptica	un	0.60	213.80	128.28	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
Conductor coaxial p/aterramiento 240mm2	km	0.62	3,738.28	2,310.26	0.00	0.00	3.80	2.35	0.00	0.00
Caja aterramiento tripolar	un	1.48	539.97	799.16	0.00	0.00	0.07	0.10	0.00	0.00
Caja aterramiento tripolar + SVC	un	0.48	1,204.56	578.19	0.00	0.00	0.07	0.03	0.00	0.00
Empalme cable de potencia	un	1.00	411.42	411.42	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
Descargadores	un	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
Tubo PE 110 mm	m	618.00	0.00	0.00	3.54	2,187.72	0.00	0.00	0.00	1.24
Tubo PE 200 mm	m	1,854.00	0.00	0.00	10.47	19,411.38	0.00	0.00	0.01	12.24
Tubo PE 250 mm	m	0.00	0.00	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
Tubo PE 40 mm telecomunicaciones	m	2,472.00	0.00	0.00	1.86	4,597.92	0.00	0.00	0.00	0.74

Obra Civil								
Descripción Cant. C. Uni. C. Total. Peso. Uni. Peso. Total								
Banco de Ductos	0.60	213,193.40	127,916.04	835.67	501.40			
Cajas de Empalme	1.00	26,474.87	26,474.87	72.70	72.70			
Arquetas	0.60	524.78	314.87	1.37	0.82			

Montaje							
Descripción	Und.	Cant.	C. Uni.	C. Total			
Conductor	km	1.85	19.03	35.28			
Terminales tipo exterior	un	3.00	6,022.48	18,067.44			
Terminales tipo GIS	un	3.00	6,147.32	18,441.96			
Cable de fibra óptica 48 fibras	km	2.47	8.21	20.30			
Conductor coaxial p/aterramiento 240mm2	km	0.62	10.56	6.53			
Caja aterramiento tripolar	un	1.48	1,263.49	1,869.97			
Caja aterramiento tripolar + SVC	un	0.48	1,263.49	606.48			
Empalme cable de potencia	un	1.00	5,832.95	5,832.95			
Descargadores	un	0.00	947.64	0.00			

Gastos del Contratista							
Descripción	Und.	Costo Base	Cant./Porc.	C. Total			
Gravamen Aduanero	pu	197,205.21	10.00	19,720.52			
Gastos Aduaneros	pu	197,205.21	2.00	3,944.10			
ITF		197,205.21	0.30	591.62			
Transporte Extranjero	Ton-km	11,952.02	0.60	7,171.21			
Transporte Nacional	Ton-km	29,456.89	0.60	17,674.13			
Accesos	km	0.06	5,000.00	300.00			
Topografía	km	0.60	9,777.00	5,866.20			
Limpieza y Roce	HA	0.18	1,600.00	288.00			

Otros Gastos y Resumen General						
Descripción	Und.	Costo Base	Cant./Porc.	C. Total		
Ingeniería	km	0.60	2,500.00	1,500.00		
Instalación de Faenas y Movilización del Personal		225,783.69	1.50	3,386.76		
Supervisión E Interventoría		483,431.44	10.00	48,343.14		
Pruebas y Puesta en Servicio		223,402.23	6.00	13,404.13		
Boleta Bancaria de Seriedad de la Oferta		545,178.72	0.01	65.42		
Derecho de Licencia		545,178.72	0.10	545.18		
Boleta Bancaria de Cumplimiento		545,178.72	0.12	654.21		
Seguros		546,443.53	0.25	1,366.11		
Utilidades del Contratista		122,189.82	10.00	12,218.98		
Administración		122,189.82	5.00	6,109.49		
Imprevistos		122,189.82	6.00	7,331.39		
Gastos Financieros		573,469.50	6.87	39,397.35		
Total Otros Gastos		0.00	0.00	134,322.17		
Total General (USD)		0.00	0.00	612,866.86		
Costo por km (USD)		0.00	0.00	1,021,444.76		
Aspectos Ambientales		612,866.86	2.00	12,257.34		
Aspectos Prediales	km	0.60	7,050.00	4,230.00		